


Acciaio tipo B450C
 Cfs classe 25/30 con tek a 30 N/mmq
 Legno massello tipo "C24"

Nota Bene
 La Direzione delle opere in cemento armato deve essere avvertita almeno 48 ore prima dei singoli getti. Ogni variante o modifica che si dovesse apportare ai lavori in corso d'opera dovrà essere preventivamente portata a conoscenza della Direzione Lavori che provvederà ad esaminarla e a fornire gli elaborati nei tempi necessari. La responsabilità del Progettista e del Direttore dei Lavori vengono totalmente annullate quando non vengono rispettate le indicazioni di Dovranno essere rispettati: la classe del cls e il tipo di acciaio.

- Orditura in legno massello Tipo "C24"**
- (A) Trave di colmo : n° 2 travi sez. 18 x 18 cm. accoppiate
 - (A1) Trave diagonali sez. 30 x 30 cm.
 - (B) Travi longitudinali sez. 18 x 18 cm.
 - (C) Travi principali sez. 30 x 30 cm.
 - (D) Listellatura sez. 5 x 7 cm. ogni 20/22 cm.
- Manto di copertura in coppi laterizi
- 
 Zona di cordolatura alta

